



## عقد مقالة

التاريخ: 6/3/2022

المشروع: البنك الزراعي المصري بالغربية - القضاة

الاعمال: اعمال خشبية

الطرف الأول: الشركة الهندسية للتجارة و المقاولات

الطرف الثاني: وادي كو للمقاولات

رقم السجل: 77381

رقم التليفون: 01014127173

م / البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية التقاعدية	اللمة	الاجمالي
	بالعدد توريد وتركيب باب نموذج (ب3) مقاس (2.20×1.10) من قطاعات الخشب الموسكي يركب على حلق خشب موسكي فرز أول بكامل عرض الحائط بعد التشطيب وهو ضلفة واحدة مفصلية تجاليد فيبر سمك 12 مم قشره أرو من الإتجاهين ، والبرور بمقاس لا يقل عن 3/4×"3" والضلله مزوده من أسفل يكعب أستلنس ستيل حرف ل للحمايه من المياه بارتفاع 10 سم والسعر يشمل دهانات شفافة ملونة وصيغات واقية للأخشاب (بولي يوريثان) نصف مط ذات جودة عالية والانهاء بالرش بالممسح، الأكسوارات، أكره معننيه طلاء الستلنس ستيل، والخدوات اللازمة لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة وطبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف. مما جميعه بالعدد	عدد	1	4000	4,000
	بالعدد توريد وتركيب باب نموذج (ب4) مقاس (2.20×0.90) من قطاعات الخشب الموسكي يركب على حلق خشب موسكي فرز أول بكامل عرض الحائط بعد التشطيب وهو ضلفة واحدة مفصلية به حشوه علويه و سفليه من الـ (MDF) سمك 18 مم قشره أرو ، والبرور بمقاس لا يقل عن 3/4×"3" (18×75 مم) والسعر يشمل دهانات شفافة ملونة وصيغات واقية للأخشاب (بولي يوريثان) نصف مط ذات جودة عالية والانهاء بالرش بالممسح، الأكسوارات، أكره معننيه طلاء الستلنس ستيل ، الكالون الكهربائي مجهز لـ (Axis Control) مربوط على شبكه أمن البنك والخدوات اللازمة لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة وطبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف. مما جميعه بالعدد	عدد	1	4000	4,000
	بالعدد توريد وتركيب باب اوكرديون نموذج (ب3) مقاس (2.20×0.80) من قطاعات الخشب الموسكي يركب على حلق خشب موسكي فرز أول بكامل عرض الحائط بعد التشطيب وهو ضلفة واحدة مفصلية تجاليد فيبر سمك 12 مم قشره أرو من الإتجاهين ، والبرور بمقاس لا يقل عن 3/4×"3" والضلله مزوده من أسفل يكعب أستلنس ستيل حرف ل للحمايه من المياه بارتفاع 10 سم والسعر يشمل دهانات شفافة ملونة وصيغات واقية للأخشاب (بولي يوريثان) نصف مط ذات جودة عالية والانهاء بالرش بالممسح، الأكسوارات، أكره معننيه طلاء الستلنس ستيل، والخدوات اللازمة لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة وطبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف. مما جميعه بالعدد	عدد	1	4,000.00	4,000
	الاجمالي				12,000.00

## ملاحظات

النقله مسئوليه المقول.

لا يوجد سكن .

## مدة تنفيذ الأعمال - ( start activity )

طبقاً لمدير المشروع

- 1- 25% دفعة مقدمة
- 2- 60% عند التوريد و قبل التركيب
- 2- 85% بعد التركيب و التسليم لمدير المشروع
- 3- 100% بعد التركيب و التسليم للاستشارى و المالك

## الاستقطاعات

- 1- يتم خصم (5%) ضمان اعمل
- 2- يتم خصم (1%) مصاريف اداريه
- 3- يتم خصم (1%) ضرائب ارباح تجارية و صناعية

## غرامات التأخير

فى حالة تأخر المقاول (الطرف الثاني) فى تنفيذ الأعمال تكون غرامة التأخير (2%) عن كل أسبوع منه جزء منه بعد أقصى (10%) من قيمة التعاقد الاجمالية

مدير المشروع

مدير المشروعات

المدير التنفيذي

الطرف الأول

مدير التعاقدات

الطرف الثاني

مقاول الباطن

